

**INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO**  
**UNIDAD DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS**  
**OBRA: AMPLIACION Y REFORMA DE TERMINAL DE MALDONADO**  
**PLANILLA DE TERMINACIONES DE LOCALES**

N°	LOCALES	ALBANILERIA							PINTURA			INSTALACIONES			ELECTRICA				OBSERVACIONES		
		CONTRAPISO	PISO	ZOCALO	TERMINAC.	REVEST.	CIELORR.	ANTEP.	DINTEL	PARED	CIELORRASO	ABERT.	ARTEFACTOS	GRIFERIA	ACCESORIOS	Ctro.	Bzo.	TC		Tim.	
1	Cafeteria Elaboración	Existente	P-M	Idem. Piso H=12cm.	Reparar existente	Rep. Existe	Yeso		H°.A°.	Latex	Latex antihongos	Esmalte									
1A	Cafeteria Salón	Existente	P-M	"	"	No lleva	"			"	"	Esmalte									
2	Quiosco	Existente	P-M	"	"	"	"			"	"	Esmalte									
3	Embarque	Existente	P-M	"	"	"	"			"	"	Esmalte									
4	Area comercial y circulación	Hón. Empastado con malla	P-M	"	Revoque g/f	"	"			H°.A°.	"	Esmalte									
5	Comercio	Existente	A colocar por la empresa	"	Rev. grueso	"	Yeso. Coloca la empresa			PxE	PxE	PxE								(1)	
5A	Servicios del comercio	Reparar existente	A colocar por la empresa	No lleva	Rev. Grueso	Coloca la empresa	Revoque g/f			H°.A°.	PxE	Latex antihongos	PxE							(1)	
6	Baño discapacitados	"	P-M	No lleva	R fino sobre revest. Buña aluminio 5mm.	Cerámico 20x20 H=2,15m.	Revoque g/f			H°.A°.	Latex	"	Esmalte	Inodoro pedestal Lavabo sin pie	Monocomando bronce cromado	Portarr. de embutir, disp de jabon Barrales acero inox. Secam. Electric.					Accesorios reglamentarios para discapacitados Puerta batiente hacia fuera
7	Empresa COOM	"	A colocar por la empresa	Idem piso H=12cm.	Rev. grueso	No lleva	Yeso. Coloca la empresa			PxE	PxE	PxE								(1)	
8	Empresa EMTUR	"	"	"	"	"	"			PxE	PxE	PxE								(1)	
9	Empresa COPSA	"	"	"	"	"	"			PxE	PxE	PxE								(1)	
10	Depósito COPSA	"	"	"	"	"	"			PxE	PxE	PxE								(1)	
11	Empresa COT	"	"	"	"	"	"			PxE	PxE	PxE								(1)	
12	Depósito COT	"	"	"	"	"	"			PxE	PxE	PxE								(1)	
13	Empresa Tureste	Hón. Empastado con malla	"	"	"	"	"			PxE	PxE	PxE								(1)	
14	Local I.M.M.	Hón. Empastado con malla	P-M	"	Revoque g/f	"	Yeso			Latex	Latex antihongos	Esmalte									
15	Servicio	Reparar existente	P-M	"	Revoque g/f	"	Revoque g/f			"	"	Esmalte									
16	Local Policía	Reparar existente	P-M	"	Revoque g/f	"	Revoque g/f			"	"	Esmalte									
17	Baño público Femenino	Hón. Empastado con malla	P-M	No lleva	R fino sobre revest. Buña aluminio 5mm.	Cerámico 20x20 H=2,15m.	Revoque g/f			H°.A°	"	Esmalte	IP tipo nordico. Pileta acero inox. Pileta A°. Inox	Monocomando bronce cromado	3 Portarr. de embutir, disp de jabon Secam. Electric.					Todos los accesorios en acero inox.	
18	Baño público Masculino	Hón. Empastado con malla	P-M	No lleva	"	"	"			"	"	Esmalte	IP tipo nordico. Pileta acero inox. Mingitorio de embutir	Monocomando bronce cromado	3 Portarr. de embutir, disp de jabon Secam. Electric.					Todos los accesorios en acero inox.	
19	Baño público Masculino	Hón. Empastado con malla	P-M	No lleva	"	"	"			"	"	Esmalte	IP tipo nordico. Pileta acero inox. Mingitorio de embutir	Monocomando bronce cromado	3 Portarr. de embutir, disp de jabon Secam. Electric.					Todos los accesorios en acero inox.	
20	Baño público Femenino	Hón. Empastado con malla	P-M	No lleva	"	"	"			"	"	Esmalte	IP tipo nordico. Pileta acero inox.	Monocomando bronce cromado	3 Portarr. de embutir, disp de jabon Secam. Electric.					Todos los accesorios en acero inox.	
	Espacios exteriores	Reparar existente	Idem. Existentes																		Se repararán todos los elementos dañados con materiales similares a los existentes

P-M Cotizar dos variantes: porcelanato brillante para alto transito 40x40 color claro o monolítico pulido para alto transito en baldosas de 40x40 color claro. En todos los casos los colores de la pintura serán acordados con la Dirección de Obra. Se realizarán muestras para su evaluación.  
PxE Pintura a cargo de la empresa concesionaria del local  
Latex Pintura Látex para interior tipo Incalex Superlavable o similar  
Latex Antihongo Pintura Látex para interior antihongos, tipo Incalex Antihongos o similar  
(1) El local será entregado en rústico, la terminación corre por cuenta de la empresa concesionaria. Las terminaciones y materiales serán similares a las del resto del edificio de modo que el local se integre al mismo de forma armonica.